MAANDUSED



Õhuliini maanduskomplekt 3 + 1 paljasjuhtmele
3 x käepidet 600mm, 25mm² Cu kaabel, PVC isolatsioon
1 x käepidet 900mm, 25mm² Cu kaabel, PVC isolatsioon
paljasjuhtmele automaatne kinnitusmehhanism

artikkel	**Hind ilma km.**
ARC-512210	**449,00 €**

http://www.arcus-schiffmann.de/pdf/eschutzkatalog_englisch.pdf



Õhuliini maanduskomplekt 3 + 2 + 1 paljasjuhtmele
3 x käepidet 600mm, 1,5m x 25mm² Cu kaabel, PVC isolatsioon
2 x käepidet 600mm, 1,5m x 25mm² Cu kaabel, PVC isolatsioon
paljasjuhtmele automaatne kinnitusmehhanism
6-ne ühendusblokk

artikkel	**Hind ilma km.**
ARC-950512	**599,00 €**



Maandusvarda komplekt
Maandusvarras 1300mm, kerimisalusega

tellimise art	**Hind ilma km.**
ARC-616016	**199,00 €**

Maanduskaabel
Cu 25mm² kaabel, PVC isolatsiooniga, pikkus 10m
* sobib 3+2 õhuliini maandusega
* kaableid võimalus tellida erineva ristlõikega

ARC-950504	**145,00 €**

UNIVERSAALMAANDUS



Universaalne maanduskomplekt max 30kV
5 x 1,5m x 35mm² Cu kaabel, PVC isolatsioon
1 m klaasfiiberkäepide, ohutuks kinnitamiseks kuni 30kV
5 x universaalklamber 9-22mm, sile pind max 20mm,ümar 22mm art.507043
1 x maandusklamber, sile pind 20mm, käsikinnitus art.502016

Hind ilma km.
849,00 €



Samuti saadaval erineva pikkusega käepidemeid. Küsi pakkumist !

KILBIMAANDUS

Universaalne kilbimaanduskomplekt
3- faasiline maandus, Cu 35mm² kaabel
Faasikaablite pikkus 320 / 520 / 720 mm
Komplektis ühendusterad DIN 43620 tüüpi kaitsmepesadesse O-3, NH00
Kõik ühendused isoleeritud ja veekindlad

* Võimalus lisada E27 sise/välisots,
NB! Komponendid ka eraldi saadaval

artikkel	**Hind ilma km.**
no.597392	**642,60 €**



http://www.arcus-schiffmann.de/pdf/euk_niederspannung_englisch.pdf